

MUNICIPIO DE MONTERIA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
ADECUACIÓN DE UN CUARTO FRIO, SALA DE VACUNACIÓN Y OFICINA
EN LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

RELACIÓN DE ITEMS Y CANTIDADES
FORMULARIO 2

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.2	Localización y replanteo	M2	50		
2	DEMOLICIONES				
2.1	Demolición de muros	M2	20		
2.2	Demolición de pañete	M2	132		
2.3	Demolición de pisos	M2	33		
2.4	Retiro de escombros	GL	1		
3	ESTRUCTURA DE CONCRETO				
3.1	Dintel en concreto 3000 PSI de 0.1x0.15 incluye refuerzo	ML	8,15		
3.2	Redoblon en concreto 3000 psi incluye refuerzo	ML	11		
4	MAMPOSTERIA				
4.1	Levante de muro	M2	20		
5	CUBIERTA				
5.1	Suministro e instalación correas	ML	35		
5.2	Suministro e instalación de lamina de asbesto cemento	M2	22		
5.3	Suministro e instalación de caballete	ML	12		
6	PANETE				
6.1	En mortero 1:5 impermeabilizado	M2	132		
7	PISO				
7.1	Relleno en material seleccionado	M3	6		
7.2	Plantilla en concreto de 2500 psi	M2	60		
7.3	Cerámica de 33*33	M2	60		
7.4	Guardaescobas	ML	50		
8	CARPINTERIA				
8.1	Carpinteria metalica				
8.1.1	Ventanas de aluminio	M2	6		
8.1.2	Protector de hierro	M2	8		
8.2	Carpinteria en madera				
8.2.1	Suministro e instalación de puertas, incluye marco, cerradura y pintura 1*2.2	UND	2		
8.2.2	Cieloraso en drywall	M2	61		
8.2.3	Mueble-estanteria para archivo	GL	1		
8.2.4	Moldura en yeso	ML	24		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9.1	Suministro e instalación de lamparas fluorecentes de 2*48 incrustar	UND	6		
9.2	Puntos electricos	UND	12		
9.3	Salidas de 220 w	UND	3		
9.4	Acometida General	UND	1		
9.5	Tablero monofásico incluye breaks	UND	2		
9.6	Suministro e instalación , puesta a tierra con cable de cobre THW #10 AWG varilla cooperweld y demás accesorios	UND	1		
10	PINTURA				
10.1	Pintura vinilo 2 manos	M2	270		
11	CUARTO FRIO				
11.1	Cuarto frío para conservación de vacunas y medicamentos con temperaturas entre 2 y 8 grados C, tipo modular incluye const. de camara, puertas,cortina plastica, unid. condensadora, evaporador,tablero electrico y demás accesorios de instalación.	GL	1		
11.2	Suministro e instalación de aire acond. para oficinas de 1 hp	UND	2		
12	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL				
12.1	Aseo general	GL	1		

COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
COSTO TOTAL